



泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局

泉台管环审〔2026〕表 34 号

泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局关于 晨瑞（福建）工贸有限公司纸尿裤、拉拉裤、 经期裤生产项目生态环境影响报告表的批复

晨瑞（福建）工贸有限公司：

你单位报送的由泉州市华清环境工程有限公司编写的《晨瑞（福建）工贸有限公司纸尿裤、拉拉裤、经期裤项目生态环境影响报告表》收悉（以下简称《报告表》），经研究，批复如下：

一、本项目位于泉州台商投资区张坂镇滨湖南路 401 号德润产业园，租赁德润（福建）产业园运营有限公司 4 号厂房，租赁总建筑面积 16383.89 平方米。项目投产后年产纸尿裤 5000 万片、拉拉裤 8000 万片、经期裤 1.1 亿片。具体建设内容、主要生产设备等以《报告表》核定为准。

根据项目生态环境影响评价结论，在你单位严格执行国家、省有关环保法律、法规和标准，落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提条件下，从生态环境保护角度，同意本项目生态环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的生态环境保护措施办理环评审批手续。

二、项目实施过程中，你单位应认真对照并落实《报告表》

提出的各项污染防治措施和生态环境风险防范措施，并重点做好以下工作：

1. 水污染防治。项目无生产废水，外排生活污水经收集处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 的 B 等级排放标准后，方可排入市政污水管网，汇入污水处理厂处理达标后排放。

2. 大气污染防治。落实《报告表》提出的各项废气污染治理及无组织排放控制措施，污染物处理效率及排气筒高度应达到《报告表》提出的要求，确保项目大气污染物长期稳定达标排放。

项目废气主要来源于木浆粉碎、芯体复合、棉芯成型工序产生的颗粒物以及面层复合、底膜复合工序产生的有机废气。

项目设置纸尿裤、拉拉裤、经期裤生产线各 1 条，每条生产线均采用玻璃罩进行密闭。经期裤生产线产生的颗粒物经“收集+袋式除尘器”处理后，由 1 根 25m 高排气筒排放（DA001）。纸尿裤、拉拉裤生产线产生的颗粒物经“收集+袋式除尘器”处理后，由 1 根 25m 高排气筒排放（DA002）。项目有组织废气（颗粒物）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准限值。

项目热熔胶加热产生的有机废气以无组织形式排放。项目厂界无组织废气（颗粒物、非甲烷总烃）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织监控浓度限值。非甲烷总烃厂区内监控点处任意一次浓度值、监控点处 1 h 平均浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附

录 A 表 A.1 排放限值。

3. 噪声污染防治。应合理布局高噪声源，选用低噪声设备，并采取有效的隔音、消声和减振等降噪措施，使项目厂界噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，即昼间 $\leq 65\text{dB}(\text{A})$ 、夜间 $\leq 55\text{dB}(\text{A})$ 。

4. 固体废物污染防治。按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。项目边角料和不合格品、废包装材料、收集粉尘、废滤袋等一般工业固废按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求暂存、综合处置利用。生活垃圾由环卫部门统一处理。

三、项目实施后，本项目主要污染物排放总量控制指标为：

《报告表》核定项目新增 VOCs 排放量为 0.2016t/a，在台商区域执行 1.2 倍削减替代（即 0.2419t/a），来源于二污普已关闭淘汰的减排项目。

四、项目应按《报告表》提出的环保对策措施和批复要求，做好各项生态防范和污染防治工作，严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。

在项目投入运营并产生实际排污行为之前，应认真梳理并确认各项生态环境保护措施落实，取得相应排污权指标并依法办理排污许可手续。项目竣工后，你单位应按照国家生态环境行政主管部门规定的标准和程序，依法组织开展竣工生态环境保护验收。项目的生态环境影响评价报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施

发生重大变动的，应当重新报批建设项目的生态环境影响评价文件。

泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局

2026年9月20日

（此件主动公开）

抄送：张坂镇，区农环局、执法应急局。

泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局

2026年9月20日印发
